Tíz napon belül befejezik a Nemzeti Színház bontását

30 000 tonna törmelék — 1000 tonna vasszerkezet

(Tudósítónktól.)

Az építőipari vállalatok számára készült korábbi műszaki terv nyolc hónapra ütemezte a Nemzeti Színház épületének lebontását. Néphadseregünk műszaki katonái a Fővárosi 2. számú Építőipari Vállalattal együttműködve 12 munkahetet irányoztak elő a munkálatokra, s a jelek szerint ezt a határidőt is lerövidítik. Március 15-én láttak hozzá a bontási előkészületekhez a honvédségi alakulatok, ezen a napon megtelt a munkanapló első oldala: *„Szeles idő, a hőmérséklet 12 fok, a létszám 140, a feladat: a színház belső szerkezeteinek, tartozékainak, építőelemeinek kibontása, a pince és a tartófödémek robbantása... Az első robbantás ma 14.30-kor megtörtént..."*

A jól szervezett munka eredményeként 11 nappal később a külső falrész megnyitásához is hozzákezdhettek; március 26-án délután 4 órakor a Népszabadságszékház felé eső oldalon több méter szélességben leomlottak a falak. Egy hónap telt el azóta, s ezalatt körülbelül egytonnányi robbanóanyagot használtak fel a bontáshoz: roppant mennyiségű, csaknem 30 ezer tonnányi tégla, törmelék keletkezett a robbantások nyomán, naponta átlag 100—120 nyolctonnás billenőtehergépkocsi-rakománnyal szállították ezt el. A kibontott vasszerkezetek súlya is túlhaladta az 1000 tonnát.

A bontókat egyébként elsősorban a vasszerkezetek eltávolítása állította nehéz feladat elé. A színházépületet az utóbbi években, évtizedekben sokat toldozták-foldozták, s több műszaki rajz nem tüntette fel ezeket a munkálatokat. Emiatt, főleg a főbejárat két szárnyán, a sarkokon következett be, hogy a robbantások után a falak csak megrepedtek, a váratlanul előbukkanó vasszerkezetek összetartották ezeket. A legnagyobb erőfeszítéseket a zsinórpadlás és a süllyesztő bontása követelte meg: 15 katona egy héten keresztül oxigénes lángvágóval darabolta szét a körülbelül 100 tonna súlyú vasszerkezeteket.

A főkapu helyén még látható „tornyocska" szándékosan maradt ki a bontásból; ez az ideiglenesen itthagyott falrész a *merevítő cölöp szerepét tölti be;* segítségével — és persze a csörlőgép, feszítőkötél révén — érik majd el, hogy a József körúti homlokzat robbantásakor a leomló falak ne az úttestre, hanem *befelé döljenek.* Ezt a homlokzatot egyébként három részletben, előreláthatólag ma és holnap, esetleg hétfőn robbantják.

A bontásban részt vevő alakulatok *két hét óta három műszakban dolgoznak,* s most a vasárnapi munka is előtérbe kerül. Két exkavátor, három nagy teljesítményű bulldózer, egy 180 lóerős különleges vontató, daruk, csörlők, terepjáró gépjárművek, légsűrítő erőközpontok segítik a katonákat.. Minden jel arra mutat, hogy tíz napon belül — négy héttel a tervezett határidő előtt — a törmeléktől eltakarított, teljesen nyílt terep marad a téren.

3287

Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztályozás

Tárgy: F 92

Hely: Nemzeti Színház

Idő: "1965"

Személy:

Helyszám:

Szerző:

Cím: Tíz napon belül befejezik a Nemzeti Színház bontását

Forrás: Népszabadság

(Hely) | (Idő) 1965 ápr. 23. | (Köt. v. fűz.) | (Oldal)