

Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztályozás

Szerző: (cs.)

Tárgy

628.1

Cím: **November végén már vizet ad Buda déli részének az új csővezeték**

Hely

Forrás: **A Petőfi-híd vasszerkezetére függesztették fel az új főnyomócsövet**

Idő

"1959"

Személy

Helyszám

(Hely)

1959. nov. 6.

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

Neprama

Buda déli részén az elmúlt években számos új ipartelep létesült, sok lakóház épült és épül, s ezek vízszükséglete naponta több tízezer köbméter.

— Buda déli oldalán a víz ellátását — mondják a Vízművek mérnökei — a mostani kis átmérőjű csőhálózat segítségével nem tudtuk biztosítani. Ezért a múlt évben megkezdtük a főnyomócsővezeték lefektetését, amit az ütemterv szerint az év végére kellett volna befejezni, de munkásaink november 7. tiszteletére határidő előtt elvégezték a szerelést, s a négy kilométer hosszú, 800 milliméter vastag csőhálózat már e hónap végén vizet szolgáltat.

A munka méreteire jellemző, hogy 16 ezer tonna súlyú főnyomócsövet kellett a József körúton és a Ferenc körúton át, a Petőfi-hídon keresztül a Kosztolányi Dezső-térre vezetni. A munkát különösen bonyolulttá tette, hogy a csőhálózatot nem a Duna alatt vezettük át Budára, hanem a Petőfi-híd vasszerkezetéhez függesztettük. Mivel a híd a nagy járműforgalom miatt állandóan mozog és a hőmérsékleti ingadozásokra is reagál, ügyelni kellett arra, nehogy csőtágulás következék be.

A lefektetett főnyomócsőhálózat — a szakemberek véleménye szerint — száz évig üzembiztos. (cs.)