

# Budapestre vonatkozó ujságcikkek

Osztályozás

624.2

Szerző: .....

Cím: .....

## Befejezés előtt a Kossuth-híd bontása

Forrás: *1200 köbméter követ kell még „elgereblyezni”*

110

"1961"

Személy

Helyszám

*Magyar Nemzet,*

(Hely)

*1961. máj. 12.*

(Idő)

(Köt. v. füz.)

(Oldal)

A Kossuth-híd bontása az utolsó fejezetéhez érkezett: eltávolítják a budai főpillért is. A pillér körül már néhány héttel ezelőtt felsorakoztak a különleges emelőszerkezettel ellátott uszályok és megkezdődött a munka. Elvágták már azt a tizenhat vascső-cölöpöt is, amely a pillért, ami tulajdonképpen egy óriás vasbeton-tekő, a Duna medréhez rögzítette. Előreláthatólag a mai nap folyamán a part közelébe vontatják a pillért, majd a jövő héten Kulcspusztára úsztatják, ahol partvédő műnek használják fel.

Az egykori pillérek tövében nagy kőhalmok magasodnak a Duna fenekén, amelyeket a

hajózás érdekében még el kell távolítani. Az első terv az volt, hogy markolókkal emelik ki a köveket a Duna fenekéről, ez azonban nehézségbe ütközött, mert a *kőhányások körül bombákat, robbanóanyagokat találtak*. Most acélgereblyét szerkesztenek, amely szét-egyengeti majd a kőhalmokat. A számítások szerint mintegy 1200 köbméter követ gereblyéznek el, s hogy ez mennyi ideig tart, az bizonytalan, mert eddig ilyen természetű munkát még nem végeztek. Az *acélgereblyét egyébként 140 méteres távolságból elektromos csörlők segítségével működtetik majd.*